

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่3 จากบ้านนายทวิ สารีอาจ - ฮ่องซี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่3 จากบ้านนายทวิ สารีอาจ - ฮ่องซี ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงคูกรัง ไหล่ทางสองข้างๆละ 0.25 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเส้นกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 197,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5


6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นายนิธิโรจน์ พลละสิงห์	กรรมการ
นายยุทธนา แสงงาม	กรรมการ


## สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
 โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.  
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเปือย ม.3 ต.โนนกาเส้น อ.ตำโง จ.อุบลราชธานี  
 หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
 แบบเลขที่/ประมาณการ : ท.1-01 /2561  
 ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560  
 ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	142,834.77	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3624	51,763.32	
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	
<b>สรุป</b>	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	197,598.09	
	ราคารวม	197,598.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ	<b>197,000</b>	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายณภสินธุ์ คำสี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นางจตุพร จูเกษม)  
 รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นายวรพงษ์ พรรณวิไล)  
 นายกองตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายนิธิโรจน์ พละสิงห์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายยุทธนา แสงงาม)

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง

4.00

เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 80.00

เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

320.00 ตร.ม.

ก่อสร้างไหล่ทางข้างละ

0.50

เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเปือย ม.3 ต.โนนกาถิ่น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ถูกรัง ไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	12.30	ลบ.ม.	107.30	1,319.79	-	-	1,319.79	
2.	งานทรายรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	402.57	8,051.40	-	-	8,051.40	
3.	งานเหล็กเสริม WH ขนาด 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	320.00	ตร.ม.	40.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
4.	เหล็ก DB 16	8.00	เส้น	283.86	2,270.89	10.00	80.00	2,350.89	
5.	เหล็ก RB 15	5.33	เส้น	254.47	1,357.18	10.00	53.33	1,410.51	
6.	โป๊ปกั้นรอยต่อ หนา 0.02 ม.	8.00	แผ่น	25.00	200.00	-	-	200.00	
7.	แอสฟัลท์	48.00	ลิตร	35.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
8.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	322.56	ถุง	104.99	33,864.77	-	-	33,864.77	
9.	ทรายหยาบ	28.80	ลบ.ม.	402.57	11,594.02	-	-	11,594.02	
10.	หินเบอร์ 1"	52.32	ลบ.ม.	1,152.97	60,323.39	-	-	60,323.39	
11.	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	36.00	เมตร	-	-	10.00	360.00	360.00	
12.	ค่าแรงเทคนิคกรีต	48.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	7,200.00	7,200.00	
13.	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	112.00	เมตร	-	-	15.00	1,680.00	1,680.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				133,461.43		9,373.33	142,834.77	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิธิโรจน์ พลละสิงห์)

(นายชูชนา แสงงาม)

(นายณภสินธุ์ คำสี)