

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายเขียวพร คำศรี-บ้านนายสนั่น คำแสนราช) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๐.๔๐ จำนวน ๑๒๙ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นกำหนด (กองช่าง)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔ และ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายณภสินธุ์ คำสี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสิริกานดา สุดศักดิ์ดา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษนนท์ จิรัชญาคุณากร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
โครงการ : วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก
เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองผือ หมู่ 6 (สายบ้านนายเขียวพร คำศรี - บ้านนายสนั่น คำแสนราช) ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
แบบเลขที่/ : /2569
ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2569
ประมาณราคา โดย : นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง อบต.โนนกาเส้น

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	223,419.17	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3642	81,369.26	
3	ค่าป้ายโครงการ	-	
สรุป			
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	304,788.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ	304,000.00	
ตัวอักษร		(ตามแผนที่แนบมาด้วย)	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายณภสินธุ์ คำสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 485 /2569 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริกานดา สุดศักดิ์ดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณนท์ จิรัชญาคุณากร)

ใบแสดงปริมาณงานและราคา

ปร.4

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 13 บ่อ ท่อระบายน้ำ 129 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฝือ หมู่ 6 (สายบ้านนาเขียวพร คำศรี - บ้านนาขสนั่น คำแสนราช) ต. โนนกาแล่น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.								
	1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท I คอนกรีต 2.93 ลบ.	19.69	ถุง	160.78	3,165.76	-	-	3,165.76	
	1.2 ทรายหยาบ	1.76	ลบ.ม.	445.84	784.68	-	-	784.68	
	1.3 หินย่อย	2.81	ลบ.ม.	957.08	2,689.39	-	-	2,689.39	
	1.4 ไม้อัดหนา 6 มม.	13.00	แผ่น	360.00	4,680.00		-	4,680.00	
	1.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	29.12	เส้น	114.49	3,333.95		-	3,333.95	
2.	งานฝักเปิดตะแกรงเหล็กขนาด 0.70x0.70 ม.				-				
	2.1 เหล็กฉาก 2" หน้า 4 มม.	6.07	แผ่น	471.00	2,858.97	-	-	2,858.97	
	2.2 เหล็กแบริน 2" หน้า 9 มม.	12.13	แผ่น	629.33	7,633.77	-	-	7,633.77	
	2.3 เหล็กแบริน 2" หน้า 6 มม.	27.30	แผ่น	443.00	12,093.90	-	-	12,093.90	
	2.4 ค่าแรงเชื่อมท่อต่อฝาตะแกรง	13.00	แผ่น	-	-	200.00	2,600.00	2,600.00	
3.	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-				
	3.1 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 ยาว 1 เมตร+ค่าวาง	129.00	ท่อน	762.92	98,416.68	-	-	98,416.68	
4.	ค่าแรงทำบ่อพัก	13.00	ชุด	-	-	200.00	2,600.00	2,600.00	
5.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	2.94	ลบ.ม.	-	-	467.00	1,372.98	1,372.98	
6.	ค่าแรงรื้อถนนคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7.	ค่ารถแบคโฮ	1.50	วัน	-	-	8,000.00	12,000.00	12,000.00	

8.	งานคอนกรีตถนน																	
	8.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	19.00	ลบ.ม.	2,361.73	44,872.87 ✓	329.00	6,251.00	51,123.87 ✓										
	8.2 ตะแกรงเหล็ก WM. 10x30x4 มม.	129.00	ตร.ม.	48.00	6,192.00 ✓	5.00	645.00	6,837.00 ✓										
	8.3 ทราयरองพื้น	6.00	ลบ.ม.	445.84	2,675.04 ✓	-	-	2,675.04										
9.	งานอื่นๆ																	
	ท่อ PVC ศก.2"	35.00	ท่อน	185.00	6,475.00 ✓	-	-	6,475.00 ✓										
	ข้อต่อสามทาง PVC ศก.2" ลด 1/2"	11.00	อัน	65.00	715.00 ✓	-	-	715.00 ✓										
	ข้อต่อตรง PVC ศก.2"	24.00	อัน	45.00	1,080.00 ✓	-	-	1,080.00 ✓										
	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	2.00	กป.	141.59	283.18 ✓	-	-	283.18 ✓										
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				197,950.19	-	25,468.98	223,419.17										
	ตัวอักษร																	

(สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภินันท์ คำดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริกานดา สุตศักดิ์ดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภุชชณท์ จิรัชญาคุณากร)