

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางบัวสอน ปุณประวัติ-บ้านนายบุญมา มาลีสี) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๗,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๐.๔๐ จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นกำหนด (กองช่าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ประ.๔ และ ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณณสินธุ์ คำสี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสิริกานดา สุดศักดิ์ดา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณนท์ จิรัชญาคุณากร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 โครงการ : วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพเมือง หมู่ 8 (สายบ้านนางบัวซอน ปลูกประวดี - บ้านนายบุญมา มาลีสี) ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 แบบเลขที่/ : /2569
 ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2569
 ประมาณราคา โดย : นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง อบต.โนนกาเส้น

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	153,498.82	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3642	55,904.27	
สรุป			
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	209,403.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ	209,000.00	
ตัวอักษร		(สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ตามคำสั่งที่ 488 /2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริกานดา สุดศักดิ์ดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณนัท จิรัชญาคุณากร)

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ท่อระบายน้ำ 98 ท่อน

ปร.4

สถานที่ที่ก่อสร้าง

บ้านโพเหมือง หมู่ 8 (สายบ้านนางบัวสอน ปุณฺณประวัติ - บ้านนายบุญมา มาลีสี) ต.โนนกาเด็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.								
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 คอนกรีต 1.80 ลบ.	12.10	ถุง	160.78	1,945.44	-	-	1,945.44	
	1.2 ทรายหยาบ	1.08	ลบ.ม.	445.84	481.51	-	-	481.51	
	1.3 หินย่อย	1.73	ลบ.ม.	957.08	1,655.75	-	-	1,655.75	
	1.4 ไม้อัด หนา 6 มม.	8.00	แผ่น	360.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	1.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	17.92	เส้น	114.49	2,051.66	-	-	2,051.66	
2.	งานฝาดปิดตะแกรงเหล็กขนาด 0.70x0.70 ม.								
	2.1 เหล็กฉาก 2" หนา 4 มม.	3.73	แผ่น	471.00	1,756.83	-	-	1,756.83	
	2.2 เหล็กแบน 2" หนา 9 มม.	7.47	แผ่น	629.33	4,701.10	-	-	4,701.10	
	2.3 เหล็กแบน 2" หนา 6 มม.	16.80	แผ่น	443.00	7,442.40	-	-	7,442.40	
	2.4 ค่าแรงเชื่อมท่อต่อฝาตะแกรง	8.00	แผ่น	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
3.	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 ยาว 1 เมตร+ค่าวาง	98.00	ท่อน	762.92	74,766.16	-	-	74,766.16	
4.	ค่าแรงทำบ่อพัก	8.00	ชุด	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
5.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	1.81	ลบ.ม.	-	-	467.00	845.27	845.27	
6.	ค่าแรงรื้อถอนคอนกรีต	3.20	ตร.ม.	-	-	70.00	224.00	224.00	
7.	ค่ารถแบคโฮ	1.00	วัน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	

