

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการวางท่อเมนต์ประปา บ้านโพนเมือง หมู่ 8

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการวางท่อเมนต์ประปา บ้านโพนเมือง หมู่ 8 ระยะทาง 4,900 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกาเส้นกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 499,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5




6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




| | |
|------------------------|---------------|
| นายภสสินธุ์ คำสี | ประธานกรรมการ |
| จ.อ.อาทิตย์ ปุณประวัติ | กรรมการ |
| นางสุขสันต์ คำแสนราช | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 โครงการ : วางท่อเมนตีประปา
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนเมือง ม.8 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 แบบเลขที่/ประมาณการ : 2560
 ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 129 ก.ค. 2560
 ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำสี

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------|
| | | บาท | |
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ | 382,067.00 | |
| 2 | ค่า Factor F งานอาคาร = 1.3074 | 117,447.40 | |
| | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 499,514.40 | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 499,514.40 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | 499,000 | |
| ตัวอักษร | (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | |

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
 (นายณภสินธุ์ คำสี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ..........เห็นชอบ
 (นางจตุพร จูเกษม)
 รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายวรพจน์ พรธวิไล)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายณภสินธุ์ คำสี)
 ลงชื่อ...จ.อ..........กรรมการ
 (อาทิตย์ ปุณประวัตติ)
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสุขสันต์ คำแสนราช)

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

วางท่อเมนตีประปาระยะทาง 4,900 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้าน โพนเมือง ม.8 ต.โนนกาเต็น อ.ตำบอง จ.อุบลราชธานี

| ที่ | รายการก่อสร้าง | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------|--|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1. | งานท่อ PVC ชั้น 8.5 | | | | | | | | |
| | 1.1 ท่อประปา pvc ๕๕ก.2" | 1,225.00 | ท่อน | 138.00 | 169,050.00 | - | - | 169,050.00 | |
| | 1.2 ท่อประปา pvc ๕๕ก.1/2" | 30.00 | ท่อน | 39.00 | 1,170.00 | - | - | 1,170.00 | |
| | 1.3 ซื่อต่อสามทาง ๕๕ก.2" ลด 1/2" | 235.00 | ตัว | 30.00 | 7,050.00 | - | - | 7,050.00 | |
| | 1.4 ซื่อต่อสามทาง ๕๕ก.2" | 30.00 | ตัว | 34.00 | 1,020.00 | - | - | 1,020.00 | |
| | 1.5 ซื่องอ 90 ๕๕ก.2" | 90.00 | ตัว | 28.00 | 2,520.00 | - | - | 2,520.00 | |
| | 1.6 ปลักอุด ๕๕ก.1/2" | 235.00 | ตัว | 3.00 | 705.00 | - | - | 705.00 | |
| | 1.7 วาล์ว pvc ๕๕ก.2" | 15.00 | ชุด | 120.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | |
| | 1.8 นำเข้าประปาท่อ pvc 250 กรัม | 240.00 | กระป๋อง | 113.55 | 27,252.00 | - | - | 27,252.00 | |
| 2. | ค่าแรงวางท่อประปา | 1,225.00 | ท่อน | - | - | 140.00 | 171,500.00 | 171,500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | 210,567.00 | | 171,500.00 | 382,067.00 | |
| | ตัวอักษร | (ตามแผนแปลนส่งพิมพ์หลักพิมพ์จบทางด่วน) | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชนกสินธุ์ คำ/ลี)

ลงชื่อ...จ.อ. กรรมการ

(อาทิตย์ ภูผาประเสริฐ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสุชสินต์ คำแสนราช)



แผนที่วางท่อเมนตีประปา บ้านโพธิ์เมือง หมู่ 8

โรงเรียนบ้านโพธิ์เมือง



วัดบ้านโพธิ์เมือง

- รั้วบ้านขนาด 2 ไร่
- แนววางท่อตามระยะขอบถนนคู่ท่อและระยะทาง
- ระยะทางจางรวม 5,000 เมตร
- ระยะขุดความลึกไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร



โครงการ :

วางท่อเมนตีประปา

สถานที่ :

บ้านโพธิ์เมือง ม.8 ต.โพธิ์เมือง อ.สำโรง จ.สุพรรณบุรี

สำรวจ :

(นายวิริยะ ยอดทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ :

(นายทองนภ และจางม)
นายช่างไฟฟ้าช่างงาน

ออกแบบ :

ตรวจแบบ :

(นายวิริยะ ยอดทอง) (ช่าง)

ผู้ชำนาญการช่าง

ให้ชื่อแบบ :

(นางจตุพร จูเกษม)
อนุมัติ ออกแบบในนามบริษัทวิศวกรรม

อนุมัติ :

(นายวิริยะ ยอดทอง) (ช่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ :

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ :

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : การเพิ่มขยายหรือตัดลดแนวท่อประปาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความเหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้จัดทำขุดงาน