

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ 4 ไปวัด  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 182,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ 4 ไปวัด ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50  
เมตร และป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.โนนกาเส้น)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 182,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5


6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นายนิธิโรจน์ พละสิงห์	กรรมการ
นายยุทธนา แสงงาม	กรรมการ


## สรุปผลการประมาณราคา

**กองช่าง** : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
**โครงการ** : ก่อสร้างถนน คสล.  
**เจ้าของงาน** : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
**สถานที่ก่อสร้าง** : บ้านนุ่ง ม.4(ไปวัด) ต.โนนกาเส้น อ.ตำโง จ.อุบลราชธานี  
**หน่วยงานออกแบบ** : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
**แบบเลขที่/ประมาณการ** : ท.1-01 /2561  
**ประมาณราคาแบบ** : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** : 24 กรกฎาคม 2560  
**ประมาณการ โดย** : นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	132,087.47	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3624	47,868.50	
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	
<b>สรุป</b>	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	182,955.96	
	ราคารวม	182,955.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ	<b>182,000</b>	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายณภสินธุ์ คำสี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นางจตุพร จุเกษม)  
 รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นายวรพจน์ พรรณวิไล)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ  
 (นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายนิธิโรจน์ พลละสิงห์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายยุทธนา แสงงาม)

รายการประมาณราคา

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  
คูกริ่งให้ล่ทางข้างละ

5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
0.25 เมตร

ระยะทาง 60.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

300.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบู่ ม.4(ไปวัด) ต.โนนกาเต็น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	คูกริ่งให้ล่ทาง หน้า 0.15 ม.	4.69	ลบ.ม.	107.30	502.97	-	-	502.97	
2.	งานทรายรองพื้น	18.75	ลบ.ม.	402.57	7,548.19	-	-	7,548.19	
3.	งานเหล็กเสริม WH ขนาด 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	300.00	ตร.ม.	40.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.	เหล็ก DB 16	6.00	เส้น	283.86	1,703.17	10.00	60.00	1,763.17	
5.	เหล็ก RB 15	5.00	เส้น	254.47	1,272.35	10.00	50.00	1,322.35	
6.	โป๊บกั้นรอยต่อ หน้า 0.02 ม.	6.00	แผ่น	25.00	150.00	-	-	150.00	
7.	แอสฟัลท์	36.00	ลิตร	35.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
8.	ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	302.40	ถุง	104.99	31,748.22	-	-	31,748.22	
9.	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม.	402.57	10,869.39	-	-	10,869.39	
10.	หินเบอร์ 1"	49.05	ลบ.ม.	1,152.97	56,553.18	-	-	56,553.18	
11.	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ซี่ง	27.00	เมตร	-	-	10.00	270.00	270.00	
12.	ค่าแรงยกคอนกรีต	45.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	6,750.00	6,750.00	
13.	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	90.00	เมตร	-	-	15.00	1,350.00	1,350.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					123,607.47		8,480.00	132,087.47	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)					

ลงชื่อ .....  
(นายณณกสิณู คำสี) ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคา  
ลงชื่อ .....  
(นายณิธิโรจน์ พละสิงห์) กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายชุตานา แสงงาม) กรรมการ