

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 2 (สายทางจากบ้านนายประยงค์-บ้านนายหนูแดง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 112,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 2 (สายทางจากบ้านนายประยงค์-บ้านนายหนูแดง)
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.25 เมตร และป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเส้น
กำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 112,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นายนิริโรจน์ พละสิงห์	กรรมการ
นายยุทธนา แสงงาม	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา


กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.
เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสว่าง ม.2 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
แบบเลขที่/ประมาณการ : ท.1-01 /2561
ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560
ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	80,358.64	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3624	29,121.97	
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	112,480.61	
	ราคารวม	112,480.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ	112,000	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


 ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณภสินธุ์ คำสี)


ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



 ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรพงษ์ พรธณีไค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)


 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิธิโรจน์ พลละสิงห์)


 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา แสงงาม)

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา
ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
ลูกรังให้ล้ทางข้างละ

4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่าง ม.2 ต. โนนกาแล่น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ลูกรังให้ล้ทาง หน้า 0.15 ม.	7.05	ลบ.ม.	107.30	756.47	-	-	756.47	
2.	งานทรายรองพื้น	11.25	ลบ.ม.	402.57	4,528.91	-	-	4,528.91	
3.	งานเหล็กเสริม WH ขนาด 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	180.00	ตร.ม.	40.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
4.	เหล็ก DB 16	4.50	เส้น	283.86	1,277.38	10.00	45.00	1,322.38	
5.	เหล็ก RB 15	3.00	เส้น	254.47	763.41	10.00	30.00	793.41	
6.	โพรมีนรอยต่อ หน้า 0.02 ม.	4.50	แผ่น	25.00	112.50	-	-	112.50	
7.	แอสฟัลท์	27.00	ลิตร	35.00	945.00	-	-	945.00	
8.	ปูนซิเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	181.44	ถุง	104.99	19,048.93	-	-	19,048.93	
9.	ทรายหยาบ	16.20	ลบ.ม.	402.57	6,521.63	-	-	6,521.63	
10.	หินเบอร์ 1"	29.43	ลบ.ม.	1,152.97	33,931.91	-	-	33,931.91	
11.	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	20.25	เมตร	-	-	10.00	202.50	202.50	
12.	ค่าแรงเทคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	4,050.00	4,050.00	
13.	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	63.00	เมตร	-	-	15.00	945.00	945.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				75,086.14		5,272.50	80,358.64	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสามร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)							

ลงชื่อ
(นายณภตินันท์ คำดี)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ
(นายนิธิโรจน์ พละสิงห์)

กรรมการ
ลงชื่อ
(นายยุทธนา แสงงาม)