

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (กองช่าง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 352,800.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (กองช่าง)

กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเส้น กำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นเงิน 357,600.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณสินธุ์ คำสี

ประธานกรรมการ

นางละออ มายาดี

กรรมการ

นางสาวสนธิยา แสนทวีสุข

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)

☐ เจ้าของอาคาร อบต.โนนกาเลิน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

☐ สถานที่ก่อสร้าง อบต.โนนกาเลิน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

☐ แบบเลขที่

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น


☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)	271,381.32	1.3074	354,803.94	
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			357,803.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน		357,600.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายณภสินธุ์ คำสี.)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่




ลงชื่อ

(นางจตุพร จูเกษม.)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน

วันที่



ลงชื่อ




อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรณวิไล.)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี.)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางละออ มายาดี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(น.ส.สนธิยา แสนทวีสุข.)

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.โนนกาเหว่า อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

3 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายณสินธุ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน								
			รวม		53,579.34		5,070.47	58,649.81	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		168,243.52		39,676.00	207,919.52	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		4,112.00		700.00	4,812.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				225,934.85		45,446.47	271,381.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	3.32	ลบ.ม.	-	-	99	328.68	328.68	
	1.1 ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	63.16	505.28	99	792.00	1,297.28	
	1.2 ดินถม	2.46	ลบ.ม.	386.88	951.72	99	243.54	1,195.26	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.36	ลบ.ม.	2,300.00	828.00	-	-	828.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	4.00	ต้น	920.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	1.5 เสา คสล.ลำเรีรูป ขนาด 0.15x0.15x4.0 เมตร	6.47	ลบ.ม.	2,237.35	14,475.65	-	-	14,475.65	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	14.40	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต	14.40	ตร.ม.	-	-	133	1,915.20	1,915.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	13.86	ลบ.ฟ.	389.72	5,401.51	-	-	5,401.51	
	- ไม้แบบ	2.00	กก.	28.67	57.35	-	-	57.35	
	- ตะปู								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางณสินธุ์ คำสี)

(น.ส.สนธิยา แสนทวีสุข.)

2.1 งานหลังคา									
2.1.2 งานหลังคา									
- แผ่น Metal Sheet ยาว 4.40 เมตร									
- ครอบสัน									
- ค่าแรงมุงหลังคา									
- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6", 1"x8"									
- สกัดยึดหลังคา									
รวมงานข้อ 2.1									
2.2 งานฝ้าเพดาน									
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.									
- ฝ้าเพดานสกริปบอร์ดโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม.									
รวมงานข้อ 2.2									
2.3 งานผนังและตกแต่ง									
- ผนังก่อซีเมนต์ปอร์ตแลนด์									
- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ซม.									
- ผนังฉาบปูนเรียบ									
รวมงานข้อ 2.3									
2.4 งานพื้นและตกแต่ง									
- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.									
- พื้นผิวทำทาสีต่าง									
รวมงานข้อ 2.4									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางละออ มายาคดี)

(.น.ส.สนธิยา แสนทวีสุข.)

(นายณณสิทธิ์ คำศิริ)

