

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารโดม (เอนกประสงค์)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 424,500.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างอาคารโดม (เอนกประสงค์)

ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร และป้าย

โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเส้น กำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นเงิน 383,900.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณสัณฐ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นางสาวสนธิยา แสนทวีสุข	กรรมการ
นางสุขสันต์ คำแสนราช	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท ก่อสร้างอาคารโดม(อเนกประสงค์)
- ☐ เจ้าของอาคาร อบต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อบต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโดม(อเนกประสงค์)	291,410.57	1.3074	380,990.18	
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			383,990.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน		383,900.00	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

 ผู้ประมาณราคา
(.นายณณกสินธุ์ คำสี.)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

ลงชื่อ

 เห็นชอบ
(.นางจุฑพร จูเกษม.)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

วันที่


ลงชื่อ

 อนุมัติ
(.นายวรพจน์ พรรณวิไล.)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

 ประธานกรรมการ
(.นายณณกสินธุ์ คำสี.)

ลงชื่อ

 กรรมการ
(.น.ส.สนธิยา แสนทวีสุข.)

ลงชื่อ

 กรรมการ
(.นางสุษันต์ คำแสนราช.)

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโดม(อเนกประสงค์)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.โนนกาเียน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


ประมาณการโดย นายณัฐณัฐ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		141,089.73		41,354.56	182,444.29	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		77,243.00		31,723.28	108,966.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				218,332.73		73,077.84	291,410.57	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	99	1,188.00	1,188.00	
	1.2 ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 ทราดยหยาบ	12.60	ลบ.ม.	280.37	3,532.66	99	1,247.40	4,780.06	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,597.32	798.66	306	153.00	951.66	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	29.70	ลบ.ม.	1,808.79	53,721.06	306	9,088.20	62,809.26	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต	38.60	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	38.60	ตร.ม.	-	-	133	5,133.80	5,133.80	
	- ไม้แบบ	14.59	ลบ.ฟ.	389.72	5,686.01	-	-	5,686.01	
	- ตะปู	5.00	กก.	28.67	143.35	-	-	143.35	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายณัฐณัฐ คำสี)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
ลงชื่อ..........กรรมการ

(น.ส.สนธิยา แสนทวีสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณัฐณัฐ คำแสนราช)

1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. จำนวน 40 เส้น	88.80	กก.	21.37	1,897.65	4.10	364.08	2,261.73	
- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม. จำนวน 46.80 เส้น	415.58	กก.	21.43	8,905.87	3.30	1,371.41	10,277.28	
- ตะแกรง wmk. 20x20 x 4 มม.	242.00	ตร.ม.	25.66	6,209.72	5.00	1,210.00	7,419.72	
- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	28.51	142.55	-	-	142.55	
1.8 งานเหล็กรูปพรรณ								
- ท่อเหล็ก BS-S ศก.4"x 4 มม.	10.00	ท่อน	1,602.00	16,020.00	469.00	4,690.00	20,710.00	
- ท่อเหล็ก BS-S ศก.3"x 2.3 มม.	50.00	ท่อน	725.00	36,250.00	210.00	10,500.00	46,750.00	
- ท่อเหล็ก BS-S ศก.2"x 2.3 มม.	32.70	ท่อน	485.00	15,859.50	140.00	4,578.00	20,437.50	
- ท่อเหล็ก BS-S ศก.1 1/2"x 2.3 มม.	28.99	ท่อน	398.00	11,538.02	112.00	3,246.88	14,784.90	
- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	53.66	ท่อน	514.98	27,633.82	136.50	7,324.59	34,958.41	
- เหล็กกล่อง 1"x 2"x 1.2 มม.	7.00	ท่อน	214.00	1,498.00	105.00	735.00	2,233.00	
- แผ่นเพลต 0.20x 0.20x20 มม.	10.00	แผ่น	172.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
- Bolt ศก.0.15 มม.	60.00	ตัว	65.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
- ลวดเชื่อม	20.00	กล่อง	109	2,180.00	-	-	2,180.00	
1.9 ทาสีกันสนิม	-	-	-	-	-	-	-	
- สีกันสนิม	209.56	ตร.ม.	35	7,334.60	35	7,334.60	14,669.20	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				141,089.73		41,354.56	182,444.29	


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายณัฏฐินันท์ คำลือ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (น.ส.ธนธิยา แสงนพวิสัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสุพัตร์ คำแสนราช)

