

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปา บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (ขนาด 10 ลบ.ม.)ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปา บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (ขนาด 10 ลบ.ม.) ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเส้นกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 427,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณภสินธุ์ คำสี ประธานกรรมการ

นางละออ มายาดี กรรมการ

จ.อ.อาทิตย์ ปุณประวัติ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 2560

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารเหล็กโครงสร้าง และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	325,000	1.3074	424,905	
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			427,905	
	คิดเป็นเงินประมาณ			427,000	
( ตัวอักษร ) (.....สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.....)					

ประมาณราคาโดย.....

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางจุตพร จุเกษม)

ตรวจสอบ.....

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางละออ มายาคี)

ลงชื่อ..จ.อ.....กรรมการ

(อาทิตย์ ปุณฺระวัตติ)

สถานที่ก่อสร้างที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ต.โนนกาเียน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณการฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

ประมาณการโดย นายณสิทธิ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	401.04	401.04	99.00	99.00	500.04	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.พ.	389.72	4,286.92		0.00	4,286.92	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	99.00	3,168.00	3,168.00	
2.3	ค้ำยัน + เครื่อดัดแบบ	8 ลบ.พ.	389.72	3,117.76		0.00	3,117.76	
2.4	ตะปู	8 กก.	24.14	193.15		0.00	193.15	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,979.20	1,979.20	300.00	300.00	2,279.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	2,327.10	13,962.60	391.00	2,346.00	16,308.60	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	18.74	1,011.73	3.00	162.00	1,173.73	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	18.52	5,556.98	3.00	900.00	6,456.98	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	24.77	272.47		0.00	272.47	
			<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>30,781.85</b>	
			<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>30,781.85</b>	
<b>5. งานโครงสร้างเหล็ก</b>								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,330.00	10,640.00			10,640.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	1,060.00	4,240.00			4,240.00	


5.3	ท่อเหล็กถอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27 ท่อน	820.00	22,140.00			22,140.00	
5.4	ท่อเหล็กถอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ท่อน	520.00	16,640.00			16,640.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	511.00	1,533.00			1,533.00	
	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20x2.3 มม.	10 ท่อน	582.53	5,825.30			5,825.30	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
<b>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</b>								
6.1	ท่อเหล็กถอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4 ท่อน	1,330.00	5,320.00	150.00	600.00	5,920.00	
6.2	ท่อเหล็กถอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6 ท่อน	820.00	4,920.00	108.00	648.00	5,568.00	
6.3	ท่อเหล็กถอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1 ท่อน	345.33	345.33	72.00	72.00	417.33	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กถอบาสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	150.00	150.00			150.00	
6.5	ข้องอ 90 เหล็กถอบาสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	56.00	280.00			280.00	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กถอบาสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	119.00	476.00			476.00	
				<b>103,291.48</b>		<b>35,176.00</b>	<b>138,467.48</b>	
<b>รวมยอดยกไป</b>								
<b>รวมยอดยกมา</b>								
6.7	ข้องอ 45 เหล็กถอบาสังกะสี dia. 2"	8 ตัว	41.00	328.00			328.00	
6.8	สามทาง เหล็กถอบาสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	209.00	209.00			209.00	
6.9	สามทาง เหล็กถอบาสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	79.00	316.00			316.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6 ชุด	150.00	900.00			900.00	
6.11	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12 ชุด	180.00	2,160.00			2,160.00	
6.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	0 ชุด	4,500.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
6.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย	0 ชุด	2,500.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
6.14	นินเปิ้ล dia 2"	2 ตัว	33.00	66.00			66.00	
6.15	ยูเนียน dia 2"	1 ตัว	105.00	105.00			105.00	
6.16	ยีบลท์ dia 3"	1 ตัว	280.00	280.00			280.00	
6.17	เทปพันเกลียว	12 ม้วน	12.00	144.00			144.00	
<b>7. งานปูนฉาบ, คับแต่ง</b>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	140.42	561.67	70.00	280.00	841.67	

	รวมยอดยกไป			108,361.15		35,456.00	143,817.15	
	รวมยอดยกมา			108,361.15		35,456.00	143,817.15	
8.1	8. งานทาสี ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	35.00	140.00	40.00	160.00	300.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	35.00	2,625.00	40.00	3,000.00	5,625.00	
9.1	9. งานอื่น ๆ ไม้เนื้อแข็ง	0 ลบ.ฟ.	389.72	0.00	72.00	0.00	0.00	
9.2	ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	10,000.00	40,000.00	500.00	2,000.00	42,000.00	
9.3	น็อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	5.00	720.00		0.00	720.00	
9.4	ทดสอบดินวิธี Borring Test (SPT)	1 ชุด	0.00	0.00		16,000.00	16,000.00	
9.5	อุปกรณ์ยึดถึง	1 เทมา	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
9.6	บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	รวมเงิน			162,346.15		56,616.00	218,962.15	
	คิดเป็นเงินค่างาน			162,000.00		56,000.00	218,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน  
  
 (นายสมชาติสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 (นางละออ มายาศี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 (อาทิตย์ วัฒนประวัตติ์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมมติ หมู่ 10 ต.โนนกาแล่น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาแล่น

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	[ ] ปีกเสา คอร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...1...ต้น	1 ต้น	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พันที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	200 ม.	25.00	5,000.00	2.00	400.00	5,400.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	0 ชุด	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4	อุปกรณ์แยกสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
5	สวิตช์ถูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าแบบลูกถ้วยตัดสายไฟฟ้า	1 ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ซม.	50 ม.	15.00	750.00	1.00	50.00	800.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>16,110.00</b>		<b>950.00</b>	<b>17,060.00</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>			<b>16,100.00</b>		<b>900.00</b>	<b>17,000.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน  
(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางตะอ อ นายาคี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(อาทิตย์ บุญประเสริฐ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมมติ หมู่ 10 ต.โนนกาเียน อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

ประมาณการโดย นายณสิทธิ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.	1 เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
							รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน		
				25,000.00			25,000.00		
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00		
4	ท่อAPI. หรือASTM.x10 ชุด พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"	10 ท่อน	390.00	3,900.00	2,500.00	2,500.00	6,400.00		
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	40 ม.	42.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00		
6	ท่อPVC ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	15 ท่อน	50.00	750.00	50.00	750.00	1,500.00		
7	ประสานท่อที่ปากบ่อประสานท่อที่ปากบ่อประสานท่อที่ปากบ่อ	0 ชุด	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
8	ปั๊มน้ำ	1 รายการ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
				รวมเงิน (2+3+4+5+6) 19,330.00			14,250.00	33,580.00	
							รวมเงิน (1+2+3+4+5+6) 44,330.00	58,580.00	
							คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6) 58,500.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายณสิทธิ์ คำสี) ประธาน

ลงชื่อ.....  
(นางละออ ภาชาติ) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(อาทิตย์ ภูผาประวัตติ) กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ต.โนนกาเหมา อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเหมา

ประมาณการโดย นายณณสิทธิ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การติดตั้งหน้าต่างเหล็กชุบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2"								
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2"	3.00 ท่อน	820.00	2,460.00	90.00	270.00	2,730.00	
1.2	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	115.00	230.00	-	-	230.00	
1.3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	300.00	300.00			300.00	
			รวมเงิน				3,260.00	
			คิดเป็นเงินค่างาน				3,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายณณสิทธิ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางละออ นายาคี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(อาทิตย์ คุ้มประวดี)



สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ต.โนนกาเฒ่า อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า


ประมาณการโดย นายณัฐ คำสี ผอ.กองช่าง


เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	100 ท่อน	138.00	13,800.00	80.00	8,000.00	21,800.00	
2	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	20.00 กระป๋อง	113.55	2,271.00		0.00	2,271.00	
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อยาง, ข้อโค้ง, สามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	200.00	200.00		0.00	200.00	
4	ท่อเหล็กถักวางถังละซี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	2 ท่อน	820.00	1,640.00	108.00	216.00	1,856.00	
รวมยอดยกไป				17,911.00		8,216.00	26,127.00	
5	ประตูหน้าต่างเหล็ก dia 2" พร้อมบล็อครอบ	2 ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
6	เทพื้นเกลียว	15.00 ม <sup>2</sup>	12.00	180.00			180.00	
รวมเงิน				18,991.00		8,416.00	27,407.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							27,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายณัฐ คำสี) ประธาน

ลงชื่อ.....  
  
 (นางละออ มายาดี) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (อาทิตย์ ปิยะประวัต) กรรมการ