

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปา บ้านหนองผือ หมู่ 6 ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 388,500.- บาท

4.ลักษณะงาน

ชื่อ โครงการก่อสร้างหอดังสูงประปา บ้านหนองผือ หมู่ 6 ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเียนกำหนด)

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 396,000.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
ส.อ.กิตติพงศ์ บุตรทองทิม	กรรมการ
น.ส.ดารัตน์ ทองรส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) งบประมาณ 2562

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายณณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารเหล็กโครงสร้าง				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	301,100.00	1.3074	393,658.00	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			396,658.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			396,000.00	
	(ตัวอักษร) (..... สามแสนเก้าหมื่นหกพันบวกล้าน.....)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณณสินธุ์ คำสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณณสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.ส.อ.กรรมการ

(กิตติพงศ์ บุตรทองทิพย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารัตน์ ทองรส)

สถานที่ก่อสร้างที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเลีน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณการฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลีน

ประมาณการโดย นายณณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง							เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1.งานดิน									
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	99.00	1,881.00	1,881.00		
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	345.48	345.48	99.00	99.00	444.48		
2.งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.ฟ.	280.37	3,084.07		0.00	3,084.07		
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	99.00	3,168.00	3,168.00		
2.3	ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	8 ลบ.ฟ.	472.59	3,780.72		0.00	3,780.72		
2.4	ตะปู	8 กก.	36.92	295.36		0.00	295.36		
3.งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,696.05	1,696.05	300.00	300.00	1,996.05		
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	2,196.26	13,177.56	391.00	2,346.00	15,523.56		
4.งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	21.26	1,148.04	3.00	162.00	1,310.04		
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	20.90	6,269.00	3.00	900.00	7,169.00		
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	27.10	298.10		0.00	298.10		
รวมยอดยกไป				30,094.38		8,856.00	38,950.38		
รวมยอดยกมา				30,094.38		8,856.00	38,950.38		
5.งานโครงสร้างเหล็ก									
5.1	ท่อเหล็กอวาล์งกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,223.67	9,789.33			9,789.36		
5.2	ท่อเหล็กอวาล์งกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	889.67	3,558.67			3,558.68		

5.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27 ฟ่อน	690.67	18,648.00			18,648.09	
5.4	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ฟ่อน	469.33	15,018.78			15,018.78	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ฟ่อน	551.00	1,653.00			1,653.00	
	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20x2.3 มม.	10 ฟ่อน	554.56	5,545.60			5,545.60	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
6. ระบบท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4 ฟ่อน	1,223.67	4,894.68	150.00	600.00	5,494.68	
6.2	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6 ฟ่อน	690.67	4,144.02	108.00	648.00	4,792.02	
6.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1 ฟ่อน	359.67	359.67	72.00	72.00	431.67	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	150.00	150.00			150.00	
6.5	ข้องอ 90 เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	56.00	280.00			280.00	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	119.00	476.00			476.00	
รวมยอดยกไป			94,612.12	35,176.00	129,788.25			

	รวมยอดยกมา		94,612.12	35,176.00	129,788.12			
6.7	ข้องอ 45 เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	8 ตัว	41.00	328.00	328.00			
6.8	สามทาง เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	209.00	209.00	209.00			
6.9	สามทาง เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	79.00	316.00	316.00			
6.10	เหล็กกรัดท่อ dia 3"	6 ชุด	150.00	900.00	900.00			
6.11	เหล็กกรัดท่อ dia 2"	12 ชุด	180.00	2,160.00	2,160.00			
6.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	0 ชุด	0.00	0.00	0.00			
6.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย	0 ชุด	0.00	0.00	0.00			
6.14	นิปเปิล dia 2"	2 ตัว	33.00	66.00	66.00			
6.15	ยูเนียน dia 2"	1 ตัว	105.00	105.00	105.00			
6.16	ยิบเบิ้ล dia 3"	1 ตัว	280.00	280.00	280.00			
6.17	เทปพันเกลียว	12 ม้วน	12.00	144.00	144.00			
7. งานปูฉาบ, ตบแต่ง								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	138.19	552.78	70.00	280.00	832.78	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเียน อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

ประมาณการโดย นายณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง
เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [✓] ปีกเสา คอ.ร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...1...ต้น	1 ต้น	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	100 ม.	25.00	2,500.00	2.00	200.00	2,700.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	0 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	50 ม.	15.00	750.00	1.00	50.00	800.00	
8	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 ชุด	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	
รวมเงิน				20,740.00		750.00	21,490.00	
คิดเป็นเงินค่างาน				20,700.00		700.00	21,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณสินธุ์ คำสี)

(กิตติพงษ์ บุตรทองพิมพ์)

(นางสาวดารัตน์ ทองรส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ประมาณการโดย นายณณินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
4	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	40 ม.	42.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
5	ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	15 ท่อน	50.00	750.00	50.00	750.00	1,500.00	
6	อุปกรณ์ประสาณระบบปากบ่ออุปกรณ์ประสาณระบบปากบ่อ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
7	ท่อส่งน้ำ พีอี ขนาด 1 1/2"	45 เมตร	120.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
รวมเงิน (2+3+4+5+6)				18,830.00		3,250.00	22,080.00	
รวมเงิน (1+2+3+4+5+6)				43,830.00		3,250.00	47,080.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)							47,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณณินธุ์ คำสี)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดาวรัตน์ ทองรส)

กรรมการ

ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเียน อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

ประมาณการโดย นายณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	3.00 ท่อน	690.67	2,072.01	90.00	270.00	2,342.01	
1.2	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 2"	2 ตัว	115.00	230.00	-	-	230.00	
1.3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้อต่อ,ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	300.00	300.00			300.00	
	รวมเงิน			2,602.01		270.00	2,872.01	
	คิดเป็นเงินค่างาน						2,800.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณสินธุ์ คำสี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(กิตติพงษ์ บุตรทองพิมพ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารัตน์ ทองรส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ หมู่ 6 ต.โนนกาเลิน อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน

ประมาณการโดย นายณณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง									
เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562									
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	50 ท่อน	138.00	6,900.00	80.00	4,000.00	10,900.00		
2	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	10.00 กระป๋อง	111.22	1,112.20		0.00	1,112.20		
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, ข้อโค้ง, สวมทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	200.00	200.00		0.00	200.00		
4	ท่อเหล็กกอลิ่งกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2"	2 ท่อน	690.67	1,381.34	108.00	216.00	1,597.34		
	รวมยอดยกไป			9,593.54		4,216.00	13,809.54		
5	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00		
6	เทพื้นเกลียว	15.00 ม ²	12.00	180.00			180.00		
	รวมยอดยกมา			9,593.54		4,216.00	13,809.54		
	รวมเงิน			10,673.54		4,416.00	15,089.54		
	คิดเป็นเงินค่างาน						15,000.00		

ลงชื่อ.....

นายณณสินธุ์ คำสี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

ณณสินธุ์ คำสี

กรรมการ

ลงชื่อ.....

ณณสินธุ์ คำสี

นางสาวดารัตน์ ทองรงค์